DBI



FØR, UNDER OG EFTER INSPEKTIONEN

En enkel guide til dig, der er driftsansvarlig
– også hvis brandsikkerhed er nyt for dig.

DBI · Jernholmen 12, 2650 Hvidovre · 36 34 90 00 · brandogsikring.dk

FORMÅLET:

Vi kontrollerer, om de brandtekniske installationer lever op til gældende lovkrav.

DIN VIGTIGSTE OPGAVE

Sørg for adgang, hav dokumentationen klar, og hjælp os med at finde de rigtige personer, hvis et anlæg kræver teknisk assistance.

Før: Forbered adgang, dokumentation og information.

Under: Vær tilgængelig og hjælp med adgang, betjening og kontakt til evt. teknikere.

Efter: Følg rapporten og udbedr eventuelle fejl.

Det er en god idé at deltage i din første inspektion. Så ser du, hvad vi kontrollerer, og hvad du skal være opmærksom på i den daglige drift.

Vigtigt. *Informér bygningens brugere på forhånd. Fortæl, at der foretages test, og at alarmer, højttalere, ventilation, døre, porte eller belysning kan blive aktiveret.*

TJEKLISTE

FØR INSPEKTIONEN

Fire forberedelser gør besøget lettere og mindsker risikoen for forsinkelser.

SØRG FOR ADGANG

- Giv adgang til alle områder, som installationen overvåger eller betjener.
- Sikr at nøgler, adgangskort og nødvendige adgangskoder er klar.
- Ryd området foran eltavler og andre betjeningssteder.

FIND DOKUMENTATIONEN FREM

- Kursusbevis for den driftsansvarlige (fx kursus 005, når det er relevant).
- Registrering af egenkontrol og de afprøvninger, I selv har udført.
- Seneste service- og inspektionsrapporter – også fra andre end DBI.
- Rapport for reservoir/tryktank på sprinkleranlæg, hvis det er relevant.
- Oversigt over eltavler til flugt- og panikbelysning.
- Installatørerklæringer for mindre ombygninger.

INFORMÉR BRUGERNE

- Fortæl dato og cirka tidsrum for besøget.
- Oplys, at test kan give støj, alarmer, udluftning eller kortvarigt mørke.

AFTAL TEKNISK HJÆLP VED BEHOV

- Kontakt installatør eller servicepartner, hvis du ikke selv kan betjene eller nulstille anlægget.

Service før eller efter? *Det er ikke afgørende, om serviceeftersynet ligger før eller efter inspektionen. Vi vurderer anlæggets tilstand på selve inspektionsdagen.*

DET KAN DU OPLEVE

UNDER INSPEKTIONEN

Vi afprøver funktioner og samspillet mellem installationerne.
Ikke alle bygninger har alle anlæg.

ABA – AUTOMATISK BRANDALARM
Vi tester alarmfunktioner. Det kan starte varsling, stoppe ventilation og aktivere andre tilknyttede funktioner.

IVA/AVA – AUTOMATISK VARSLING
Vi kontrollerer funktion og lydniveau. Varslingen kan være Aktiv i længere tid under testen.

ABV – AUTOMATISK BRANDVENTILATION
Vinduer, døre og porte kan åbne, og ventilationsmotorer kan starte. Det kan give støj og kraftig udluftning.

AVS – AUTOMATISK SPRINKLER
Vi udfører en sprinklertest. Varsling, ventilation og andre koblede funktioner kan blive påvirket.

ARS – AUTOMATISK RUMSLUKNING
Vi tester styringer og tilknyttede funktioner. På grund af trykflasker kan der stilles krav om, at en servicetekniker skal være til stede.

F&P – FLUGT- OG PANIKBELYSNING
Nødbelysningen aktiveres. Den normale belysning kan blive afbrudt, så der skal være fri adgang til eltavlerne.

SIT – SYSTEMINTEGRATION
Vi kontrollerer, om brandalarmen styrer bygningens øvrige installationer som beskrevet. Flere tekniske anlæg skal derfor starte eller stoppe.

Særligt ved atriumsprinklere:
Rekvirér både en ABA-tekniker og en AVS-tekniker med kendskab til anlægget. Det gør testen sikker og mindsker risikoen for utilsigtet vandudledning.

Scan QR-koden
og læs mere om
vores 005 kurser

RAPPORTEN

EFTER INSPEKTIONEN

Du modtager en rapport om anlæggets tilstand og eventuelle fejl eller mangler.

OK – INGEN ANMÆRKNINGER
Som udgangspunkt er der ikke behov for yderligere handling. Gem rapporten som dokumentation.

C – MINDRE FEJL
Fejlen skal udbedres hurtigst muligt og senest inden næste ordinære inspektion.

B – FEJL MED BETYDNING FOR DRIFTSSIKKERHEDEN
Fejlen skal udbedres inden for 2 måneder fra inspektionsdatoen. Kvittér derefter via linket på rapportens side 2.

A – KRITISK FEJL
Anlægget anses ikke for at opfylde kravene, før fejlen er rettet. Fejlen skal udbedres omgående, og der skal gennemføres en ny inspektion.

HUSK: *Gem rapporten sammen med bygningens øvrige brandtekniske dokumentation, og følg fristerne i rapporten.*

FEJL: *Kontakt din installatør for udbedringer af tekniske fejl konstateret ved inspektionen.*

SPØRGSMÅL FØR BESØGET?
Kontakt den person eller afdeling, der har bestilt inspektionen, eller din faste kontakt hos inspektionsvirksomheden. Denne guide forklarer det typiske forløb. Den konkrete inspektion afhænger af bygningen og de installationer, der findes på stedet.