

DBI Retningslinje 232

3. udgave

Juni 2016

Punkt	Rettelse	Rettet dato
Punkt 4.1 tilføjes	Punkttermodetektorer anvendes, hvor røgdetektorer med eller uden signal-/alarmbehandling forventes at give anledning til uønskede alarmeringer. <u>Termodektorer skal anvendes i produktionskøkkener.</u>	2018-10-9
Punkt 6.1.1 ændres	Før adresserbare anlæg skal yderligere angives detektornummer. Såfremt betjeningspanelets display ikke har det fornødne antal karakterer til at vise "Gruppe" henholdsvis "Detektor", kan der anvendes forkortelser. Forkortelser skal være "Gr" og "Det". <u>Hvis systemet er adresser-bart, skal det af betegnelsen af adressen på kontrol- og indikeringsudstyret tydeligt fremgå, hvad der er gruppenummer og hvad der er adresse. teksten skal fremgå på dansk.</u>	2018-10-9
Punkt 7.7.1 tilføjes	Røgdetektorer tilsluttet ABA-anlæg, der styrer ABDL-funktioner kan installeres i henhold til overvågningsafstanden r_0 i pågældende område. Detektorer, der overvåger døråbninger, skal aktivere ABDL-funktionen <u>I køkkener kan termodektorer aktivere ABDL-funktion hvis følgende er opfyldt:</u> - <u>Der er installeret anlægstype 1, totaldækkende</u> - <u>Alle termodektorer i køkken aktiverer ABDL-funktionen</u> - <u>ABDL-funktionen aktiveres af en røgdetektor der overvåger døren uden for køkken</u>	2018-10-9
Punkt 0.3 tilføjes	Kabel der er dokumenteret funktionssikker under brand jævnfør <u>DS/EN 50200</u> eller IEC 60331. <u>Kabler skal kunne opretholde funktionen under brand i mindst 30 minutter.</u>	2017-5-3
Punkt 3.1.2 ændres	vertikale kabel- og rørskafter mindre end 2 m², hvis de er brandmæssigt adskilt mod øvrige etager hulrum for rør, kabler og ledninger hvis de er mindre end 2 m ² , og er brand-mæssigt adskilt mod øvrige etager	2017-5-3
Punkt 4.2.1 slettes	Tabellen viser den maksimale rumhøjde for detektorer installeret i loft. Disse detektorer skal installeres indenfor de øverste 10 % af rumhøjden, dog højst 0,6 meter fra loft for røgdetektorer og 0,15 meter for termodektorer. Ved lofthøjder over 7,5 meter skal røgdetektorer altid sænkes fra loft med mindst 1,5 % af lofthøjden.	2017-5-3

Punkt 6.2.5 slettes	I anlæg, hvor flere busforbundne kontrol- og indikeringsudstyr er fælles om ét eller flere udstyr for alarماغivelse til redningsberedskabet, samt fælles betjeningspanel for redningsberedskabet, skal forbindelsen mellem udstyrene udføres som en lukket ringforbindelse (loop-forbindelse). Forbindelsen skal være udført med brandbestandigt funktionssikkert kabel. jævnfør IEC 60331.	2017-5-3
Punkt 7.4.2 ændres	Kabler mellem ABA- og AVS-anlæggets styring skal fremføres med færrest mulige samlinger og være <u>udført</u> funktionssikkert. i henhold til IEC 60331.	2017-5-3
Punkt 8.2.1 ændres	Kabelsystemet skal overalt være udført med brandmodstandsdygtigt kabel der er testet funktionssikkert <u>under brand i mindst 30 minutter</u> . jævnfør IEC 60331. Kabler skal dokumenteres at være testet i overensstemmelse med <u>DS/EN 50200 eller IEC 60331</u> .	2017-5-3
Anneks A ændres	For at sikre en stabil forbindelse skal systemleverandørens mindstekrav til signalstyrke altid følges. For at opnå en passende signalstyrke, <u>kan det være nødvendigt at placere antennen</u> skal antennen placeres udvendigt på bygningen, højt placeret og om nødvendigt med retning mod mobilmast.	2017-5-3
Anneks B ændres:	Det er vigtigt at <u>man</u> de projekterende og installatører allerede i design-og installationsfaserne er opmærksomme på at begrænse forekomsten af uønskede alarmer. Årsagen til disse uønskede alarmer kan være:	2017-5-3